



REF : 800

06 MAI 2026

CONSULTATION N°2/2026

AMENAGEMENT DU LABORATOIRE « Gestion et Valorisation des Ressources Forestières »  
DANS LE CADRE DU PROJET TRANS-SAHARA  
(REF N° : 101182176)

### 1. OBJET DE L'AVIS

Dans le cadre du projet TRANS-SAHARA « **Novel WEF E Nexus-based approaches towards agroforestry management in the Greater North African Region 101182176** » du programme Horizon Europe, l'Institut National de Recherches en Génie Rural, Eaux et Forêts (INRGREF) lance une consultation en vue d'aménagement du Laboratoire « Gestion et Valorisation des Ressources Forestières ».

### 2. Visite des lieux

Les soumissionnaires sont tenus d'effectuer une visite sur les lieux des travaux à effectuer à l'Institut National de Recherches en Génie Rural, Eaux et Forêts (INRGREF), Rue Hédi El Karray, El Menzah IV, B.P. n°10 - 2080 Ariana, et se rendre compte des conditions dans lesquelles devront être exécutés les travaux demandés et pour apprécier la nature et les difficultés des travaux à exécuter.

Sur la base de la visite des lieux, le soumissionnaire doit obligatoirement en tenir compte dans sa remise de prix.

### 3. SOUMISSION

L'enveloppe doit comporter :

- Le cahier des charges ci-joint dûment rédigé, paraphé, cacheté et signé.
- L'offre de prix ci-joint dûment rédigée, cachetée et signée.
- Les fiches techniques des matériaux.

Les soumissionnaires intéressés sont priées de soumettre leurs offres sous plis fermé au bureau d'ordre de l'INRGREF ou par poste **au plus tard le 29/05/2026**. Le cachet du bureau d'ordre faisant foi.

**Adresse de soumission** : Rue Hédi El Karray, El Menzah IV, B.P. n°10 - 2080 Ariana.

Toute offre reçue après le délai indiqué ne sera pas prise en considération.

L'enveloppe doit être anonyme sans entête, logo ou cachet du soumissionnaire et doit porter l'indication suivante :

**NE PAS OUVRIR**  
**Consultation N° 02/2026**  
**Projet TRANS-SAHARA- 101182176**

**4. Critères d'évaluation**

**Première étape :**

- ✓ Vérification des offres
- ✓ Classement des offres financières par ordre croissant.

**Deuxième étape :**

- ✓ Vérification de la conformité des documents relatifs à l'offre technique présentée par le soumissionnaire le moins disant.
- ✓ Si ladite offre technique s'avère non conforme au cahier des charges, il sera procédé selon la même méthodologie pour les offres techniques concurrentes selon leur classement financier croissant.

**5. PAIEMENT**

Les paiements seront exclusivement réglés par l'Agence Nationale de Promotion de la Recherche Scientifique (ANPR), en tant qu'organisme chargé de la Gestion financière du projet.

Le projet est exonéré à la TVA et tout paiement se fait par le biais d'un bon de commande.

**Coordinatrice du projet  
TRANS-SAHARA**

**Le coordinateur du Projet  
TRANS-SAHARA  
Signature : Sihem Jebari**

**Chargée de la direction de  
l'Institut National de Recherches en  
Génie Rural, Eaux et Forêts**

**Chargée De La Direction  
De L'Institut National De Recherches  
En Génie Rural, Eaux Et Forêts  
Signature : Sihem Jebari**

## CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES

Les soumissionnaires sont tenus d'exécuter les travaux demandés tels que décrits dans le tableau ci-dessous :

Travaux demandés	Quantité	Réponse	
		Oui	Non
<p><b>Paillasses:</b>            Démolition des paillasses de laboratoire en béton armé, y compris toutes sujétions de démolition manuelle ou mécanique, découpe, démontage des éléments intégrés, et mise en sécurité des lieux.            Comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La démolition complète des paillasses en béton</li> <li>• Le chargement, transport et déchargement des déchets et gravats vers une décharge autorisée</li> <li>• L'évacuation des déblais hors du chantier</li> <li>• Le nettoyage des zones d'intervention</li> </ul>	140 m <sup>2</sup>		
<p><b>Fourniture et pose de cloison de 10 cm</b>            Fourniture et mise en œuvre d'une cloison d'épaisseur 10 cm, comprenant tous les matériaux et accessoires nécessaires, réalisée conformément aux règles de l'art.            Comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La fourniture des éléments de cloison (briques, carreaux de plâtre)</li> <li>• La mise en œuvre complète (montage, alignement, fixation)</li> <li>• Les enduits, joints et finitions nécessaires</li> <li>• Les réservations éventuelles pour passages de réseaux</li> <li>• Le nettoyage des lieux après travaux</li> </ul>	51 m <sup>2</sup>		
<p><b>Enduit intérieur au mortier de ciment (épaisseur 2 cm)</b>            Réalisation d'un enduit intérieur d'épaisseur moyenne 2 cm au mortier de ciment dosé normalement.            Comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La préparation du support</li> <li>• La couche d'accrochage (gobetis)</li> <li>• L'application de l'enduit en une ou plusieurs couches jusqu'à obtention de l'épaisseur demandé</li> <li>• Le dressage, réglage et finition lissée</li> <li>• Toutes sujétions de mise en œuvre (angles, arêtes, tableaux, reprises, etc.)</li> <li>• Le nettoyage du chantier après travaux</li> </ul>	102 m <sup>2</sup>		

<p><b>Fourniture et pose de chape en béton de rattrapage de niveaux</b>  Réalisation d'une chape en béton destinée au rattrapage des niveaux, exécutée sur support existant, conformément aux règles de l'art.  Comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La préparation du support (nettoyage, humidification, piquage)</li> <li>• La mise en place d'une couche d'accrochage (barbotine)</li> <li>• La fourniture et mise en œuvre du béton</li> <li>• Le réglage des niveaux</li> <li>• Le lissage de la surface</li> <li>• Toutes sujétions d'exécution (pentes, épaisseurs variables, raccords, etc.)</li> <li>• Le nettoyage du chantier après travaux</li> </ul>	50 m <sup>2</sup>		
<p><b>Fourniture et pose de grès dans la masse pour revêtement de sol</b>  Fourniture et mise en œuvre de revêtement de sol en grès dans la masse, de premier choix, posé conformément aux règles de l'art.  Comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La fourniture des carreaux de grès dans la masse, dimensions 60x60 cm, couleur Gris clair</li> <li>• La préparation du support (nettoyage, ragréage)</li> <li>• La fourniture et application du mortier de pose</li> <li>• La pose des carreaux avec respect des alignements, niveaux et pentes</li> <li>• La réalisation des joints</li> <li>• Les découpes, ajustements et finitions</li> <li>• Le nettoyage final après travaux</li> </ul>	50 m <sup>2</sup>		
<p><b>Fourniture et pose de plinthes de même nature que le revêtement de sol</b>  Fourniture et mise en œuvre de plinthes en grès de même nature que le revêtement de sol, posées en périphérie des murs, conformément aux règles de l'art.  Comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La fourniture des plinthes assorties au revêtement de sol</li> <li>• La préparation du support</li> <li>• La pose au mortier ou à la colle adaptée</li> <li>• La réalisation des joints</li> <li>• Les découpes, angles et finitions</li> <li>• Le nettoyage après travaux</li> </ul>	70 ml		

<p><b>Travaux de plomberie sanitaire</b> Réalisation complète des installations de plomberie, comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fourniture et pose des réseaux d'alimentation en eau froide et chaude (tubes PPR, multicouche ou équivalent)</li> <li>• Fourniture et pose des réseaux d'évacuation en PVC (EU/EV)</li> <li>• Raccordement aux réseaux existants</li> <li>• Fourniture et pose des appareils sanitaires (lavabos, éviers, WC)</li> <li>• Fourniture et pose de la robinetterie</li> <li>• Essais d'étanchéité et mise en service</li> <li>• Toutes sujétions de percement, rebouchage et remise en état</li> </ul>	F		
<p><b>Travaux d'installation électrique</b> Réalisation complète de l'installation électrique conformément aux normes en vigueur, comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fourniture et pose des gaines, conduits et câblage électrique</li> <li>• Fourniture et pose du tableau électrique avec protections (disjoncteurs, différentiel)</li> <li>• Fourniture et pose des appareillages (prises, interrupteurs, points lumineux)</li> <li>• Mise à la terre de l'installation</li> <li>• Raccordement au réseau existant</li> <li>• Essai, vérifications et mise en service</li> <li>• Toutes sujétions de saignées, rebouchage et finitions</li> </ul>	F		
<p><b>Fourniture et application de peinture avec préparation en mastic</b> Réalisation de travaux de peinture intérieure comprenant la préparation complète des supports et l'application du système de finition, conformément aux règles de l'art. Comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La préparation du support (nettoyage, ponçage, rebouchage des défauts)</li> <li>• L'application de 3 couches de mastic pour ratissage et lissage des surfaces</li> <li>• Le ponçage entre couches pour obtenir une surface plane et régulière</li> <li>• L'application de <b>couches d'impression (surfaceur / primaire)</b></li> <li>• L'application de la peinture de finition, deux couches</li> <li>• Toutes sujétions d'exécution (angles, reprises, protection des ouvrages, etc.)</li> <li>• Le nettoyage final</li> </ul>	192 m <sup>2</sup>		
<p><b>Fourniture et pose de trois fenêtres en aluminium</b> Fourniture et installation de trois fenêtres en aluminium, comprenant tous les matériaux, accessoires et main-d'œuvre nécessaires, réalisées conformément aux règles de l'art. Comprend :</p>	7.5 m <sup>2</sup>		

- |  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• La fourniture de fenêtres en aluminium composées de profilés à rupture de pont thermique, comprenant dormants et ouvrants, adaptées aux locaux techniques.</li><li>• Le vitrage double</li><li>• Les accessoires : poignées, joints, quincaillerie</li><li>• La pose complète avec mise à niveau, fixation et calfeutrement</li><li>• Les travaux de finition (mastic, silicone, reprises éventuelles)</li></ul> |  |  |  |
|--|--|--|--|

## Demande de prix N°04/2026

Fournisseur : .....  
Adresse : .....  
MF : .....  
Tél : .....  
Email : .....

Client : INRGREF/Projet TRANS-SAHARA  
Email : [transahara.inrgref@gmail.com](mailto:transahara.inrgref@gmail.com)  
Tél : 71230039/Poste : 4010  
Date : .....

Objet : Aménagement Laboratoire « Gestion et Valorisation des Ressources Forestières »

Unité : Dinar Tunisien

Désignation	Qté	Unité	Taux TVA (%)	PUHT	PT HT
<b>Aménagement Laboratoire« Gestion et Valorisation des Ressources Forestières »</b>					
Démolition des paillasses	140	m <sup>2</sup>			
Fourniture et pose de cloison de 10 cm	51	m <sup>2</sup>			
Enduit intérieur au mortier de ciment (épaisseur 2 cm)	102	m <sup>2</sup>			
Fourniture et pose de chape en béton de rattrapage de niveaux	50	m <sup>2</sup>			
Fourniture et pose de grès dans la masse pour revêtement de sol	50	m <sup>2</sup>			
Fourniture et pose de plinthes de même nature que le revêtement de sol	70	ml			
Travaux de plomberie sanitaire	01	Forfait			
Travaux d'installation électrique	01	Forfait			
Fourniture et application de peinture avec préparation au mastic	192	m <sup>2</sup>			
Fourniture et pose de trois fenêtres en aluminium	7.5	m <sup>2</sup>			
<b>Montant Total HT</b>					
<b>TVA</b>					
<b>Total TTC</b>					

Arrêtée la présente offre de prix à la somme de : .....  
.....  
Validité de l'offre : .....

Signature et Cachet

Mode de règlement : Bon de commande