INRGREF
المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية، المياه والغابات
Institut National de Recherches en Génie Rural, Eaux et Forêts

République Tunisienne
Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche Maritime
Institution de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur Agricoles

Réf. N° : 10 NOV. 2026 عدد : 2519

**Consultation N°120/2026 (2ième Avis)**
**Consultation pour la séletion d'un prestataire pour la réalisation des travaux dans le cadre du projet PRIMA NUSTALGIC/INRGREF**

## 1. CONTEXTE

Dans le cadre des activités de recherches du projet PRIMA NUSTALGIC «Neglected and Underutilized Species for waTer hArvesting and buiLdinG clImate Change resilience », l'INRGREF lance une consultation pour la selection d'un prestataire chargé de la réhabilitation de trois Majels et d'une cascade de banquettes mécaniques dans les régions d'Oueslatia et Sbikha (Gouvernorat de Kairouan).

## 2. Object de l'avis

L'objet du présent avis correspond à la sélection d'un prestataire chargé de la réalisation des travaux dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet PRIMA NUSTALGIC.

## 3. Mission

Le prestataire retenu sera chargé d'assurer la réalisation des travaux de réhabilitation prévus dans le cadre du projet, conformément aux spécifications techniques, aux exigences de qualité et aux délais fixés par l'INRGREF.

## 4. Visite sur place

Les soumissionnaires peuvent visiter les zones d'intervention à Oueslatia et Sbikha-Kairouan et ce selon un rendez-vous fixé préalablement par l'équipe du projet PRIMA NUSTALGIC.

## 5. Soumission

Les prestataires intéressés sont priés de soumettre leurs dossiers sous plis fermé au bureau d'ordre de l'INRGREF ou par rapide poste au plus tard le **18/11/2026**. Le cachet du bureau d'ordre fait foi, les offres reçues après ce délai seront rejetées.

**Adresse de soumissions :**

**Institut National de Recherches en Génie Rural, Eaux et Forêts (INRGREF)**
**Rue Hédi Karray, El-Menzeh IV - B.P. n°10 - 2080 Ariana.**

L'offre technique et l'offre financière doivent être placées dans une enveloppe fermée portant les mentions suivantes :

**« Ne Pas Ouvrir »**
**Consultation N°120/2026 (2éme avis) INRGREF/ projet PRIMA NUSTALGIC pour réhabilitation de trois Majels et des banquettes mécaniques**

## 6. Obligation et Durée d'exécution :

**6.1. Conditions de participation :** Seules les entreprises en règle vis-à-vis de la législation en vigueur sont autorisées à participer. À ce titre, les candidats doivent obligatoirement joindre à leur dossier administratif :

- Une copie de la patente (carte d'identification fiscale) en cours de validité.
- Un extrait récent du Registre National des Entreprises (RNE).

Tout dossier incomplet ou ne comportant pas l'un de ces justificatifs sera éliminé.

**6.2. Duré d'exécution** : Les travaux demandés doivent être exécutés dans un délai maximal d'un mois à partir de la date de réception du bon de commande.

**Retard de livraison :**

L'INRGREF se réserve le droit d'annuler la commande dans le cas de retard d'exécution.

**6.3. Obligation du prestataire**

Le prestataire devra notamment :

- Assurer la mise à disposition des engins et équipement nécessaires ;
- Respecter les dimensions et caractéristiques validées par l'INRGREF ;
- Eviter toute dégradation des plantations, pistes, ouvrages ou aménagements existants ;
- Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du chantier ;
- Remettre en état les zones éventuellement dégradées par les travaux
- Maintenir la propreté des zones d'intervention pendant et après l'exécution des travaux ;
- Respecter les instructions techniques données par les équipes techniques et les représentants de l'INRGREF

## 7. Mode de paiement :

Le paiement relatif à cette consultation sera effectué par virement bancaire ou postal au compte courant mentionné par écrit par le soumissionnaire sur présentation d'une facture au nom du Projet NUSTALGIC/INRGREF/ANPR, le procès-verbal de réception des travaux demandées et une copie originale du bon de commande. Il importe de souligner que le paiement sera effectué en hors taxes (le projet est exonéré de la TVA).

**Le coordinateur INRGREF du projet NUSTALGIC**

**Pr. Taoufik Hermassi**

**Le Directeur général de l'INRGREF**

**Pr. Sihem Jebari**

Directrice Générale de l'Institut National de Recherches en Génie Rural Eaux et Forêts
Signature: Sihem Jebari

# Annexe 1. Positions géographiques des zones d'intervention

## 1. Localisation des Majels de la délégation d'Oueslatia

Les ouvrages de collecte des eaux visés (majels) sont situés dans la délégation d'Oueslatia (gouvernorat de Kairouan, centre de la Tunisie) :

- Site 1 : Situé aux coordonnées 35,718996° N, 9,555587° E, à environ 15,2 km au sud-sud-ouest du centre du village d'Oueslatia.

- Site 2 : Situé aux coordonnées 35,709855° N, 9,543374° E, à environ 16,5 km au sud-sud-ouest du centre du village d'Oueslatia (à 1,5 km au sud-ouest du site 1




*Figure : Localisation des Majels à réhabiliter dans la délégation de Oueslatia*

## 2. Localisation des Majels de la délégation de Sbikha

La citerne de collecte des eaux de pluie (*majel*) visée par l'étude est située dans la délégation de Sbikha, au sein du gouvernorat de Kairouan. Le site se trouve aux coordonnées géographiques 35,837136° N et 9,999071° E. Par rapport aux agglomérations voisines, il est situé à environ 30,5 km à l'ouest-nord-ouest du centre du village de Sbikha (situé aux alentours de 35,9262° N et 10,3328° E).



*Figure : Localisation du Majel à réhabiliter dans la délégation de Sbikha*

### 3. Localisation des banquettes mécaniques de la délégation de Oueslatia

Les ouvrages de conservation des eaux et des sols visés, en particulier les terrasses en gradins, sont situés dans la délégation d'Oueslatia, au sein du gouvernorat de Kairouan, dans le centre de la Tunisie. Le site d'évaluation se trouve aux coordonnées géographiques 35,954992° N et 9,609439° E. Par rapport aux localités voisines, l'emplacement se situe à environ 11,6 km au nord-nord-est du centre du village d'Oueslatia (situé aux coordonnées 35,8519° N et 9,5952° E).



*Figure : Localisation des banquettes mécaniques à réhabiliter dans la délégation d'Oueslatia*

INRGREF
المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية، المياه والغابات
Institut National de Recherches en Génie Rural, Eaux et Forêts

République Tunisienne
Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche Maritime
Institution de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur Agricoles

# طلب أثمان أو بيان تقديري

# INRGREF/Projet NUSTALGIC

المزود : .....

العنوان : .....

المعرف الجبائي : .....

| الثمن الجملي مع احتساب الأداءات | الأداءات | الثمن الجملي بدون احتساب الأداءات | ثمن الوحدة بدون احتساب الأداءات | الكمية Nombre des échantillons | بيان المواد أو الخدمات Travaux de Réhabilitation des Majels et des banquettes du Gouvernorat de Kairouan |
|---|---|---|---|---|---|
| **Série 1 Réhabilitation des Majels situé à la délégation d'Ouslatia du Gouvernorat de Kairouan** | | | | | |
| | | | | 02 | Vidange, dégagement de toutes impuretés et nettoyage de majels enterrés et des bassins de décantation respectifs et toutes sujétions |
| | | | | 02 | Réparation trappe d'entrée en tôle striée en acier galvanisé de dimension 90x90cm avec fermeture inviolable (avec une peinture à huile en trois couches dont une couche en anti-rouille) et avec toutes sujétions |
| | | | | 20 m² | Enduit ordinaire intérieur et extérieur au mortier ciment CPA 42.5 et toutes sujétions |
| | | | | 30 m³ | Remblais stabilisé avec sable et chaux vive bien compacté et arrosé |
| | | | | 02 | Réparation des fissures entre les majels enterrées et les bassins de décantation respectifs, remise en place à l'état initial et toutes sujétions |
| | | | | 150 m.l | Réhabilitation par engins mécaniques des bras de réception des eaux pluviales |
| **Série 2 Réhabilitation des banquettes mécaniques situées à la délégation d'Ouslatia du Gouvernorat de Kairouan** | | | | | |
| | | | | 300 m.l | Désherbage, curage aux engins mécaniques du canal de la banquette mécanique et reprofilage de la digue respective de la banquette à une hauteur de indicative du talus de 1,00 à 1,50 m et avec toutes sujétions |
| | | | | 200 m.l | Délimitation des parcelles interbanquettes au moyen de briques remplies de béton (ancrage de 10 cm dans le sol et saillie de 5 cm en surface). Cet aménagement a pour but de canaliser les écoulements vers l'impluvium de la banquette et de prévenir les pertes d'eau et avec toutes sujétions |
| **Série 3 Réhabilitation des Majels situé à la délégation de Sbikha du Gouvernorat de Kairouan** | | | | | |
| | | | | 01 | Vidange, dégagement de toutes impuretés et nettoyage de majel enterrée et toutes sujétions |
| | | | | 01 | Réalisation et raccordement, au majel existant, d'un bassin de décantation en maçonnerie (dimension extérieurs : 1.7x1.5x1.5 m) avec enduit étanche et enduit ordinaire à l'intérieur et l'extérieur et toutes sujétions |
| | | | | 01 | Fourniture, transport et pose de trappe d'entrée en tôle striée en acier galvanisé de dimension 90x90cm avec fermeture inviolable (avec une peinture à huile en trois couches dont une couche en antirouille) et avec toutes sujétions |
| | | | | 3 m³ | Réalisation d'une Chappe en béton de 10 cm d'épaisseur et de 300 kg de ciment CPA 42.5 avec treillis soudé pour le renforcement de la Chappe et toutes sujétions |
| | | | | 10 m.l | Raccordement en PVC de la conduite d'évacuation des eaux pluviales de toiture au majel existant et toutes sujétions |

Rue Hedi Karray, Menzah 4 - BP 10, Ariana 2028 - Tel.: 71 709 033 - Fax : 71 709 033 - E-mail : ingref@iresa.agrinet.tn

INRGREF
المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية، المياه والغابات
Institut National de Recherches en Génie Rural, Eaux et Forêts

République Tunisienne
Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche Maritime
Institution de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur Agricoles

| الثمن الجملي مع احتساب الأداءات | الأداءات | الثمن الجملي بدون احتساب الأداءات | ثمن الوحدة بدون احتساب الأداءات | الكمية Nombre des échantillons | بيان المواد أو الخدمات Travaux de Réhabilitation des Majels situés aux Délégations Oueslatia du Gouvernorat de Kairouan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 50 m.l | Réalisation par engins mécaniques des bras de réception des eaux pluviale et toutes sujétions |
| | | | | 01 | Entretien ou réparation ou changement si nécessaire et installation de la pompe existante, réalisation d'une ligne d'aspiration de la citerne existante en PEHD et toutes sujétions |
| | المجموع HTVA | | | | |
| | المجموع TVA | | | | |
| | المجموع TTC | | | | |

أوقف هذا العرض بمبلغ : ..... HTVA

أجل صلوحية الأثمان .....

بـ ..... في..... الإمضاء والختم

**NB :**
- Mode de paiement selon un bon de commande en hors taxes.
- Le projet NUSTALGIC dispose d'une attestation d'exonération de la TVA.

Rue Hedi Karray, Menzah 4 - BP 10, Ariana 2028 - Tel.: 71 709 033 - Fax : 71 709 033 - E-mail : ingref@iresa.agrinet.tn